

**DAMEX Damian Wójcicki**

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Białostocka 2  
NIP 722-147-42-66, REGON 451153020  
SPRZEDAŻ: tel. kom. 663-121-994, tel./fax.: (86) 275-21-91  
USŁUGI, POMIARY: tel. kom. 602-503-928

email: damexdw@o2.pl  
www.damex-instalacje.pl

DAMEX Damian Wójcicki  
18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Białostocka 2  
Identyfikator: DW  
Data opracowania: 2017-03-15

## PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Budowa linii kablowej nN-0,23kV oświetlenia drogowego w miejscowości Kulesze Kościelne ul. Łąkowa

---

Adres inwestycji: Kulesze Kościelne, ul. Łąkowa, działka nr 101/3, 101/4, 23/8, 18, 11/2  
Zamawiający: Gmina Kulesze Kościelne, 18-208 Kulesze Kościelne, ul. główna 6

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia

---

**DAMEX Damian Wójcicki**

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Białostocka 2  
NIP 722-147-42-66, REGON 451153020  
SPRZEDAŻ: tel. kom. 663-121-994, tel./fax.: (86) 275-21-91  
USŁUGI, POMIARY: tel. kom. 602-503-928

email: damexdw@o2.pl  
www.damex-instalacje.pl

DAMEX Damian Wójcicki  
18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Białostocka 2  
Identyfikator: DW  
Data utworzenia: 2017-03-15

Budowa linii kablowej nN-0,23kV oświetlenia drogowego w miejscowości Kulesze Kościelne ul.  
Łąkowa

### Spis działów przedmiaru robót

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego	45315600-4

DAMEX Damian Wójcicki  
18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Białostocka 2  
Identyfikator: DW  
Data utworzenia: 2017-03-15Budowa linii kablowej nN-0,23kV oświetlenia drogowego w miejscowości Kulesze Kościelne ul.  
Łąkowa

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			<a href="#">Dział nr 1. Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego [CPV: 45315600-4 ]</a>		
1	KNNR 5 0701-0401	5.5	Kopanie rowów dla kabli. Mechaniczne wykonanie wykopu w gruncie kat.I-II; koparko-spycharką 361*0,8*0,4	m3	115,5200 115,52000
2	KNNR 5 0706-01	5.5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	361,0000
3	KNNR 5 0705-0100	5.7	Ułożenie rur osłonowych SRS 75mm 13+11+16	m	40,0000 40,00000
4	KNNR 5 0705-02	5.7	Ułożenie rur osłonowych stalowych o śr.do 100 mm - DVR 50 niebieska 361+(12*2,5)	m	391,0000 391,00000
5	KNNR 5 0702-0500	5.5	Zasypanie rowów dla kabli. Mechaniczne zasypanie wykopu gruntem kat.III-IV 361*0,4*0,6	m3	86,6400 86,64000
6	KNNR 5 0713-03	5.6	Układanie kabla YAKXs 4x35mm2 w rurach DVR 50mm w rowie kablowym 361	m	361,0000 361,00000
7	KNNR 5 0717-0300	5.6	Układanie kabla YAKXs 4x35mm2 na słupie betonowym. Kabel układany bezpośrednio na słupie na uchwyty stalowe	m	15,0000
8	KNNR 5 0717-0700	5.6	Układanie kabla YAKXs 4x35mm2 w słup ocynkowany 12*2,5	m	30,0000 30,00000
9	KNNR 5 1001-0200	5.2	Montaż i stawienie słupów oświetleniowych. Słup stalowy o masie do 300kg	szt	6,0000
10	KNNR 5 1002-0200	5.3	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych. Wysięgnik mocowany na słupie o masie do 30kg	szt	6,0000
11	KNNR 5 1003-0300	5.3	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych. Przewody 1-żyłowe izolowane wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki; wysokość latarni do 10m	kpl	6,0000
12	KNNR 5 1004-0200	5.3	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt	6,0000
13	KNNR 5 1006-0100	5.3	Złącze słupowe IZK-4	szt	12,0000
14	KNNR 5 0907-0500	5.4	Montaż uzemień. Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III	1 m	18,0000

## 1. Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
15	Kalkulacja własna	6.4	Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna		1,0000