

KOSZTORYS OFERTOWY - WYCINKOWY

na wykonanie: przebudowy dr. gm. Nr 106328 B Chojane Sierocięta - Gołasze Puszcza w lok. rob. 0+000 - 0+330,00

Lp.	Nr poz. z przedmiaru	Symbol elementu rozlicz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	D.01.01.01.11	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym	km	0,330		
2	3,4,5		Zabezpieczenie istniejącego kabla telekomunikacyjnego rurami ochronnych PCV dwudzielnymi Arot PS 110 mm	m	10,00		
3	6	D.04.04.02.22	Wykonanie podbudowy grub. 10 cm z pospółki stabilizowanej mechanicznie	m ²	1 804,90		
4	7,8	D.05.03.05.11	Wykonanie w-wy wiążącej grub. 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej KR1 AC W50/70 wg PE-EN-13108-1	m ²	1 741,20		
5	9,10,11	D.06.03.01.33	Uzupełnienie poboczy gruntem kat. I-III	m ³	94,67		
6	12	D.10.07.01.11	Wykonanie nawierzchni żwirowych grub. 15 cm na zjazdach na drodze boczne	m ²	40,00		
7	13		Obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza	km	0,330		
Razem:							
Podatek VAT 23%							
Wartość brutto:							

Sporządził:

Miroslaw Luhniewski

Uprawn. proj. i kierow. budowy
Spec. konstr.-inżyn. w zakr. dróg
Upr. Nr. UAN. 7342-108/94. Tom 33/86